



Eksist gulvkote i klubhuset hæves med 9 cm fra 2,10 til 2,19
 Sokkel overkant øges med yderligere 40 cm til Kote 2,59 og ved døre etableres skot.
 Skot holdes oppe med bolte i fastmoterede U profiler
 Eksisterende fundamenter på pæle bevares.
 Eksist. bærende konstruktioner samt tagkonstruktion bevares
 Uden på eksist. konstruktion påføres 145 mm let facade med kl. 1 plade og 1 på 2
 beklædning med 25 mm ventileret hulrum.
 Alle gulve brydes op og de etableres nye betongulve med gulvarme.
 Alle døre og vinduer udskiftes og der isoleres iht. BR18.
 Der etableres Luft til Vandvarmepumpe og ventilationsanlæg.
 Indvendigt Asbestsaneres og der afluttes på vægge med 15 mm Fibergips
 Loftet udføres med 25 mm Træbeton akustikplader
 Alle små vinduer er redningsåbninger
 Der etableres Rottespære og kugleventil på afløb, så denne kan lukkes manuelt ved højvande

KLUBHUS

ADR: Østre Houvej 104, 5500 Middelfart

SAGS NR: 1901



□ BYGHERRE
 ■ BYGHERRERÅDGIVER HEGA

STRØMMEN ØSRTRE HOUGEVEJ 104, 5500 MIDDELFART
 ENEBÆRVEJ1, 8700 HORSSENS TLF.: 5050 2968 MAIL HP@HEGA.DK

EMNE:	TEGN. NR:
Plan Snit	(99)1.201
Myndighedsprojekt	MÅL: 1:100
TEGN. AF: HGP	DATO: 10.12.2019
KONTROL:	REV. DATO:
FIL: Klubhus.dwg	